

Stützmauer Strasse P Neuheim



Projektbeschreibung Stützmauer mit einer Länge von rund 100 m
Abschluss oben mit Ausbildung Konsolkopf
Höhe variabel von 1.50 m bis 4.50 m

Besonderheiten Stützmauer mit Anzug, Fuss geneigt und
als Bogen dem Strassenverlauf angepasst.



Bauherr Tiefbauamt Kanton Zug

Antonio Mulé +41 728 53 54

Bauleitung / Ingenieur Wismer + Partner AG Rotkreuz

Reto Zibung +41 41 799 71 31

Bauführer Roberto Ruggiero

Polier Thomas Dali

Werkvertragssumme CHF 965'000

Bauzeit April 2013 bis Oktober 2013

Technische Daten	Aushub	1'000 m ³
	Bewehrung	80 t
	Schalung Typ 2	480 m ²
	Schalung Typ 2 Rund	660 m ²
	Schalung Typ 4 Konsolen	150 m ²
	Beton NPK D	230 m ³
	Beton NPK F	170 m ³
	Beton NPK G	48 m ³