

Platzgestaltung Foyer Zug



Projektbeschreibung Erdarbeiten für das Versetzen der Bäume in Spezialsubstrat. Versetzen der Bäume nach Fertigstellung der Deckbeläge im Herbst. Bepflanzung des Innenhofes mit Ahorn in einem Abstand von 12cm.

Besonderheiten Der Innenhof wird auf einer 2-geschossigen Tiefgarage erstellt. Vollflächige Abdichtung mit Schwarzabdichtung. Anschliessend vollflächige wasserdichte Wasserwanne Höhe 10cm als Wasserspeicher. Aufbau mit Lecca, Geotextil, Spezialsubstrat. Bewässerungsanlage und Pflanzen.



Bauherr Piora Generalunternehmung AG Zug
Telefon +41 41 729 20 00

Landschaftsarchitekten Vogt Landschaftsarchitekten AG Zürich
Olaf Dhorn +41 44 360 54 54

Bauleitung Piora Generalunternehmung AG Zug
Telefon +41 41 729 20 00

Projektleiter Landis Bau Jürg Pfiffner

Bauführer Alberto Lopez

Polier Ardijan Arifi

Werkvertragssumme CHF 854'000

Bauzeit Februar 2012 bis August 2012

Technische Daten	Aushub	1'200 m3
	Kulturerde	850 m3
	Substrat für Bäume	405 m3
	Versetzen Bäume	380 Stück
	Innenhof Setzlinge	18'000 Stück
	Velostellplätze	250 Stück

LANDISBAU

Wir bauen die Zukunft. Seit 1759.